

ÁTNÉZETI MUNKAKÖZI KIVITELI ALAPRAJZOK
I. EMELETI ALAPRAJZ - M - 1:100

TELEK ADATAI:

TELEK HELYRAJZI SZÁMA:	76501
TELEKTERÜLET:	14 000 m²
ÉTLAPOLÁLATT:	10 370 m²
ÉTLAPOLÁLATT LEVŐKERT MÉRTÉKE:	74 %
MEGENGEDETT BEÉPÍTETTSÉG:	30 %
BEÉPÍTETTSÉG:	4 194,84 m²
BEÉPÍTETTSÉG MEGENGEDETT LEÉRKEZTETÉS MÉRTÉKE:	30 %
BEÉPÍTETTSÉG MÉRTÉKE:	29,75 %
MAX. TERMŐFELSZÍN ALATTI SZINTRÉSZLETI MUTATÓ:	0,60 m²/ m²
TERMŐFELSZÍN ALATTI SZINTRÉSZLETI MUTATÓ:	0,22 m²/ m²
MAX. TERMŐFELSZÍN FELETTI SZINTRÉSZLETI MUTATÓ:	1,50 m²/ m²
TERMŐFELSZÍN FELETTI SZINTRÉSZLETI MUTATÓ:	0,74 m²/ m²

ÉPÜLET ADATAI:

ÉPÍTÉSI MAGASSÁG:	17,01 m
LEGMAGASABB MEGENGEDETT ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG:	20 m
MEGENGEDETT BEÉPÍTETTSÉG:	40,00 % = 5 600 m²
MEGLÉVŐ KIÉPÍTETT PARKOLÓK SZÁMA:	76 db
MEGLÉVŐ MEGMARADÓ PARKOLÓK SZÁMA:	49 db
ÚJ PARKOLÓK SZÁMA:	27 db
A JELLEGÉVEL ÉRINTETT ÉPÍTÉSZETILEG FELÉRI PARKOLÓHELY SZÁMA:	100 db
TERVEZETT ÖSSZES PARKOLÓK SZÁMA:	76 db + 1 db (fekvő) + 24 db mélygarázs = 101 db

A KÉSŐBBIEKBEN A B-16-KÉS JELŰ ÉPÜLET BONTÁSRA, ILLETVE A B-15-ÖS ÉPÜLET RÉSZLEGES BONTÁSRA KERÜL.

JELMAGYARÁZAT

MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ SZERKEZETEK

MEGMARADÓ VASBETON TARTÓSZERKEZET

MEGMARADÓ HM TÉGLA, VAGY KERÁMIA FALAZÓBLOKK

MEGMARADÓ NYÍLÁSZÁRÓ

MEGMARADÓ FÖDÉMATTOMÉS PADLÓBAN

MEGMARADÓ FÖDÉMATTOMÉS MENNYISZETEN

TŰZSZAKASZHATÁRA JELÖLÉSE

DILATÁCIÓ JELÖLÉSE

TERVEZETT SZERKEZETEK

TERVEZETT VASBETON TARTÓSZERKEZET

TERVEZETT HM TÉGLA, VAGY KERÁMIA FALAZÓBLOKK

SZENDVICSPANEL (HŐTÁRÓ-TŰZGÁTLÓ)

GIPSZKARTON VALASZFAL

TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTON VÁLASZFAL

IMPREGNÁLT GIPSZKARTON VÁLASZFAL

GU NYÍLÁSZÁRÓ

GU FÖDÉMATTOMÉS PADLÓBAN

GU FÖDÉMATTOMÉS MENNYISZETEN

GIPSZKARTON VÁLASZFALAK TÍPUSAI:

NORMÁL GIPSZKARTON VÁLASZFAL:
NV: 10 cm vastag gipszkarton válaszfal (R_w'=>51dB)
NJ: 12,5 cm vastag gipszkarton válaszfal (R_w'=>54dB)
NS: 15 cm vastag gipszkarton válaszfal (akusztikai (R_w'=>61dB)
NH: 23 cm vastag gipszkarton válaszfal (akusztikai (R_w'=>64dB)

IMPREGNÁLT GIPSZKARTON VÁLASZFAL:
10: 10 cm vastag gipszkarton válaszfal
12: 12,5 cm vastag gipszkarton válaszfal

TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTON VÁLASZFAL:
T1: 12,5 cm vastag gipszkarton válaszfal
T2: 15 cm vastag gipszkarton válaszfal

A JÓVÁHAGYÁSI TERVET AZ ATLANT ÉPÜLETTERVEZŐ KFT. KÉSZÍTETTE
AZ ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓT A MEDIMIX CENTER KFT. KÉSZÍTETTE

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ SZÁM: E-K-KT-01.01.01-00-170607

BUDAPEST - TESTNEVELÉSI EGYETEM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS TERVEZÉSE ÉS KIVITELI MUNKÁLATOK
TESTNEVELÉSI EGYETEM
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET
KÖZPONTI EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉPÜLET

PÉLDÁNYSZÁM:	1
FORMÁTUM:	A1
LÉPTÉK:	1:100
DÁTUM:	2017.11.14.

TERVFÁZIS: ÁTNÉZETI MUNKAKÖZI KIVITELI ALAPRAJZOK

TÉRKÉP: TELEKHATÁROK

ÁTNÉZETI MUNKAKÖZI KIVITELI ALAPRAJZOK I. EMELETI ALAPRAJZ

MEDIMIX CENTER Kft. Budapest, Bimbó út 77/a. Tel.: 250-5540
Fax: 250-5541
E-mail: info@medimixcenter.hu
Web: www.medimixcenter.hu
Iroda: 1037 Budapest, Bimbó út 77/a.
Levelezési cím: 1037 Budapest, Bimbó út 77/a.

ÉS A TERV A MEDIMIX CENTER KFT. SZELLEMI TULAJDONA. MÁSOLÁS, SOKSZOROSÍTÁS, FELHASZNÁLÁS CSAK A TULAJDONOS ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES.

TERVEZŐI FŐMUNKATÁRSAK:						
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	GÉPÉSZ TERVEZŐ:	GÉPÉSZ TERVEZŐ:	VILLAMOSMÉRNÖK TERVEZŐ:	VILLAMOSMÉRNÖK TERVEZŐ:	TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	GÉPÉSZ TERVEZŐ:	GÉPÉSZ TERVEZŐ:	VILLAMOSMÉRNÖK TERVEZŐ:	VILLAMOSMÉRNÖK TERVEZŐ:	TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	GÉPÉSZ TERVEZŐ:	GÉPÉSZ TERVEZŐ:	VILLAMOSMÉRNÖK TERVEZŐ:	VILLAMOSMÉRNÖK TERVEZŐ:	TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	GÉPÉSZ TERVEZŐ:	GÉPÉSZ TERVEZŐ:	VILLAMOSMÉRNÖK TERVEZŐ:	VILLAMOSMÉRNÖK TERVEZŐ:	TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	GÉPÉSZ TERVEZŐ:	GÉPÉSZ TERVEZŐ:	VILLAMOSMÉRNÖK TERVEZŐ:	VILLAMOSMÉRNÖK TERVEZŐ:	TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

BESZÁLLÍTÓ: TESTNEVELÉSI EGYETEM 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 44.	PROJEKT: KÁRPÁT-ÁRPÁDIAN ZRT. 9700 SZOMBATHELY, FELLEGVÁR SÉTÁNY 1.

TÉRKÉPMÁSOLAT:
BUDAPEST TESTNEVELÉSI EGYETEM
ALKOTÁS UTCA KAMPUSZ FEJLESZTÉS
KÖZPONTI EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉPÜLET

TERVSZÁM: E-K-KM-02.02.53-04-171204