TELEK ADATAI:

TELEK HELYRAJZI SZÁMA:	7805/1
TELEK TERÜLETE:	34 039 m²
ZÖLDFELÜLET:	10 975 m²
ZÖLDFELÜLET LEGKISEBB MÉRTÉKE:	22 %
ZÖLDFELÜLET MÉRTÉKE:	32,20 %
BEÉPÍTETTSÉG:	8 764,96 m²
BEÉPÍTETTSÉG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKE:	50 %
BEÉPÍTETTSÉG MÉRTÉKE:	25,75 %
TEREPSZINT ALATTI SZINTTERÜLET:	7 451,40 m²
MAX. TEREPSZINT ALATTI SZINTTERÜLETI MUTATÓ:	0,60 m² / m²
TEREPSZINT ALATTI SZINTTERÜLETI MUTATÓ:	0,22 m² / m²
TEREPSZINT FELETTI SZINTERÜLET:	25 342,78 m²
MAX. TEREPSZINT FELETTI SZINTERÜLETI MUTATÓ:	1,00 m² / m²
TEREPSZINT FELETTI SZINTERÜLETI MUTATÓ:	0,74 m² / m²

ÉPÜLET ADATAI:

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG:	11,01 m
LEGNAGYOBB MEGENGEDETT ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG:	23 m
RELATÍV SZINTMAGASSÁG:	±0,00 = 145,32 Bmf
MEGLÉVŐ KIÉPÍTETT PARKOLÓK SZÁMA:	79 db
MEGLÉVŐ MEGMARADÓ PARKOLÓK SZÁMA:	49 db
ELBONTÁSRA KERÜL:	30 db
K JELŰ ÉPÜLET ÚJONNAN LÉTESÍTENDŐ FELSZÍNI PARKOLÓINAK SZÁMA:	106 db
TERVEZETT ÖSSZES PARKOLÓK SZÁMA:	49 db + 106 db felszíni + 29 db mélygarázs = 184 db

A KÉSŐBBIEKBEN A B10-ES JELŰ ÉPÜLET BONTÁSRA, ILLETVE A B13-AS ÉPÜLET RÉSZLEGES BONTÁSRA KERÜL.

JELMAGYARÁZAT

MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ SZERKEZETEK	TERVEZETT SZERKEZETEK
MEGMARADÓ VASBETON TARTÓSZERKEZET	TERVEZETT VASBETON TARTÓSZERKEZET
MEGMARADÓ KM TÉGLA, VAGY KERÁMIA FALAZÓBLOKK	TERVEZETT KM TÉGLA, VAGY KERÁMIA FALAZÓBLOKK
MEGMARADÓ NYÍLÁSZÁRÓ	SZENDVICSPANEL (HŰTŐHELYISÉGEk)
MEGMARADÓ FÖDÉMÁTTÖRÉS PADLÓBAN	GIPSZKARTON VÁLASZFAL
MEGMARADÓ FÖDÉMÁTTÖRÉS MENNYEZETEN	TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTON VÁLASZFAL
	IMPREGNÁLT GIPSZKARTON VÁLASZFAL
	ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ
	ÚJ FÖDÉMÁTTÖRÉS PADLÓBAN
	ÚJ FÖDÉMÁTTÖRÉS MENNYEZETEN

TŰZSZAKASZHATÁR JELÖLÉSE

DILATÁCIÓ JELÖLÉSE

GIPSZKARTON VÁLASZFALAK TÍPUSAI

NORMÁL GIPSZKARTON VÁLASZFAL:
N1: 10 cm vastag gipszkarton válaszfal (R'_w+C=37dB)
N2: 12,5 cm vastag gipszkarton válaszfal (R'_w+C=42dB)
N3: 15 cm vastag gipszkarton válaszfal (akuszkai)(R'_w+C=45dB)
N4: 21 cm vastag gipszkarton válaszfal (akuszkai)(R'_w+C=45dB)

IMPREGNÁLT GIPSZKARTON VÁLASZFAL:
I1: 7,5 cm vastag gipszkarton előtéal
I2: 10 cm vastag gipszkarton válaszfal

TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTON VÁLASZFAL:
T1: 12,5 cm vastag gipszkarton válaszfal
T2: 15 cm vastag gipszkarton válaszfal



A JÓVÁHAGYÁSI TERVET AZ ATLANT ÉPÜLETTERVEZŐ KFT. KÉSZÍTETTE

AZ ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓT A MEDMIX CENTER KFT. KÉSZÍTETTE

RAJZSZÁM JELMAGYARÁZATA: SZAKÁG, ÉPÜLET SZÁMA, TERVFÁZIS, TERVFAJTA, ALTERVSZÁM, ALTERVSZÁM, MÓDOSÍTÁS SOROZATSZÁMA, TERVKIADÁS DÁTUMA

E-K-KT-01.01.01-00-170607

BUDAPEST - TESTNEVELÉSI EGYETEM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS TERVEZÉSI ÉS KIVITELI MUNKÁI I. ÜTEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZPONTI EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉPÜLET

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA:	SZERKESZTŐ	DÁTUM

EREDETI ALÁÍRÁS: ÉPÍTTETŐ, VAGY MEGBÍZOTTJA / FELELŐS TERVEZŐ

MEDMIX CENTER Tervező - Beruházó - Kivitelező - Kereskedő- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: H - 4032 Debrecen, Cívis u. 12. II/23.
Iroda: H - 4025 Debrecen, Arany J. u. 56. IIIem.
Levelezési cím: H - 4015 Debrecen, Pf. 54.
TEL.: (52) 523-651
FAX.: (52) 523-652
E-mail: adat@medmixcenter.hu
Web: www.medmixcenter.hu www.medmixcenter.com www.medmixcenter.eu

EZ A TERV A MEDMIX CENTER KFT. SZELLEMI TULAJDONA, MELY JOGVÉDELEMBEN RÉSZESÜL. A TERVET LEMÁSOLNI, SOKSZOROSÍTANI, A SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT FELTÉTELEKTŐL ELTÉRŐEN HASZNÁLNI TILOS, KÖZLEMÉNYBEN, MÉDIÁBAN MEGJELENTETNI CSAK A MEDMIX CENTER KFT. HOZZÁJÁRULÁSÁVAL LEHET.

SZAKÁGI TERVEZŐK LISTÁJA

STATIKUS TERVEZŐ **DEZSŐ ZSIGMOND HYDRASTAT MÉRNÖKIRODA KFT.**	STATIKUS TERVEZŐ **MAGYAR MÁTÉ HYDRASTAT MÉRNÖKIRODA KFT.**	GÉPÉSZ TERVEZŐ **VIRÁG ZOLTÁN DUOPLAN KFT.**	GÉPÉSZ TERVEZŐ **TEMESVÁRI LÁSZLÓ TEMESVÁRI TERV**	ELEKTROMOS **IVANICS ZOLTÁN PROVILL KFT.**	GYENGEÁRAM **KECSKEMÉTI CSABA**
KÖRNYEZETRENDEZÉS **SÁNDOR TAMÁS S-TÉR KFT.**	ÉPÜLETSZERKEZETEK **TAKÁCS BALÁZS FRT RASZTER ÉPÍTÉSZIRODA Kft.**	KONYHATECH. **ACZÉL PÁL TAMÁS A.S.C. Studio Épülettervező és Tanácsadó Kft.**	TŰZVÉDELEM **CSUBA BENDEGÚZ VENTOR KFT.**	SPRINKLER TERVEZŐ **SZAKOS BALÁZS VENTOR KFT.**	ÚT-KÖZLEKEDÉS KÜLSŐ KÖZMŰ **MÁTÉ SÁNDOR TERVTÁR BT.**
KÜLSŐ ELEKTROMOS **RAJKAI FERENC HUNGAROPROJECT MÉRNÖKIRODA KFT.**	AKADÁLYMENTESÍTÉS **GORTKA ISTVÁN ARCHI-GORI BT.**	ZAJVÉDELEM **CSOTT RÓBERT 95 APSZIS BT.**	ZAJVÉDELEM **ILYÉS LÁSZLÓ 95 APSZIS BT.**	KÖRNYEZETVÉDELEM **KANÁSZ SZABÓ ERVIN**	MUNKAVÉDELEM **TÓTH ATTILA**
TALAJMECHANIKA **DR. KOVÁCS MIKLÓS PhD TERRAEXPERT KFT.**	FELVONÓTECHNOLÓGIA **PÖLÖSKEI TAMÁS FŐNIX Elevátor Kft.**				

ÉPÍTTETŐ **TESTNEVELÉSI EGYETEM 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 44.**	MEGBÍZÓ **ZÁÉV ÉPÍTŐIPARI ZRT. 8900 ZALAEGERSZEG, MILLENIUM KÖZ 1.**

LÉTESÍTMÉNY
BUDAPEST-TESTNEVELÉSI EGYETEM ALKOTÁS UTCAI KAMPUSZ FEJLESZTÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZPONTI EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉPÜLET HRSZ: 7805/1

TERV MEGNEVEZÉSE
ÁTNÉZETI MUNKAKÖZI KIVITELIALAPRAJZOK - MÉLYFÖLDSZINTI ALAPRAJZ

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: **BAKÓ ISTVÁN** É/1-15-0001	ÉPÍTÉSZ: **PECSENYE BÉLA** É/1-09-0173

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:	TERVFAJTA	LÉPTÉK	RAJZSZÁM
ENCSI BALÁZS, KISS DÁVID, RÁDAI GYULA, CEGLÉDI BERNADETT	ÁTNÉZETI MUNKAKÖZI KIVITELI TERV	M = 1:100	**E-K-KT-02.02.51-08-180221**

DÁTUM	TÖRZSSZÁM	TERÜLET	FÁJLNÉV
2018.02. hó	01/2017		TE_K_EPULET%2FTE_K_%C3%A9p%C3%BClet_enged%C3%A9ly%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_

ÁTNÉZETI MUNKAKÖZI KIVITELI ALAPRAJZOK
MÉLYFÖLDSZINTI ALAPRAJZ - M - 1:100